Verfahrensschema



Bauschutt:

ASN 17 01 01 Beton
ASN 17 01 02 Ziegel
ASN 17 01 03 Fliesen und Keramik
ASN 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik



Rest- und Störstoffe
3%
300 t/a

90%
9.000 t/a

7%
700 t/a
Direktvermarktung





Einfüllen mit Bagger



10%
1.000 t/a

60%
6.000 t/a

20%
2.000 t/a



RC-Sand
Schüttkegel Förderband
500 t/a
0/4mm

RC - Kies
Schüttkegel Förderband
3.000 t/a
0/32mm
-
0/45mm

Überkorn
Schüttkegel Förderband
1.000 t/a
60/100mm

10%
umsetzen auf Halde
1.000 t/a

60%
umsetzen auf Halde
6.000 t/a

20%
umsetzen auf Halde
2.000 t/a

Ausgangslager
RC - Sand
LAG-A1
0/4mm
Halde
P1
Beladen LKW
+
Ausgang 1.000 t/a

Ausgangslager
RC - Kies
LAG-A2
0/32mm
-
0/45mm
Halde
P2
Beladen LKW
+
Ausgang 6.000 t/a

Ausgangslager
Überkorn
LAG-A3
60/100mm
Halde
P3
Beladen LKW
+
Ausgang 2.000 t/a

Zeichnungserklärung

Input

Materialstrom in der Anlage

Output

Index	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	Datum	Name
c	.	.	.
b	.	.	.
a	.	.	.

Vorhaben- und Erschließungsplan

Auftraggeber:
Frau Marita Merz
Private Hausverwaltung
Im Wiesengrund
36154 Hosenfeld - Jossa

Projekt:
Gewerbwfläche Eichenau
Gemeinde Großenlüder

Planbezeichnung: Verfahrensschema BImSch-Anlage

Plan Nr.: 2.6

Projektnummer: 32228 | Maßstab: o.M. | Ausdruck vom: 14.07.2026

Blatt Nr.: 3

Planverfasser:
falkenhahn + partner
Creditonstraße 1, D-36039 FULDA
Telefon: +49 (0)661 / 95355-0
e-Mail: fulda@falkenhahn-partner.de
www.falkenhahn-partner.de

24.07.2026
Datum

Unterschrift

Gezeichnet: L.Sauer

Geprüft: T.Falkenhahn

N:\GRUN\EICHN\32228-MERZ HAUSVERWALTUNG\060 ANT-GEN\2026-VORHABEN-ERSCHLIEßUNGSPLAN\PLAN\EGRÜ_EICHN_MERZ-HAUSVERWALTUNG_VERFAHRENSSCHEMA.DWG